

屋上緑化のメンテナンス表 植栽別

Grade 3 芝生の維持管理スケジュールの目安

【屋上緑化システム】FD-LS・H (LS・L)、FD-LS・W、FD-LV、FD-LCV、FD-LC、FD-LP

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検・清掃	芝刈り作業時に、点検・清掃（1回/月）											
刈込	シバの生長を見て2～3cm以上伸びたら適宜刈り込む。（1回/月以上）										必要に応じて実施	
除草		✔ 状況により 実施	✔ 手抜き除草 + 除草剤の散布							✔		
施肥	約30～ 40g/m ²		約30～ 40g/m ²		約30～ 40g/m ²					状況に より実施		
灌水目安	週3回程度		週5～7回程度				週3回程度		週1回程度		週3回	
病気・害虫	病虫害が見られたら、必要に応じて薬剤散布											
その他作業	必要に応じて花柄摘みなど											

※樹木（FD-LP、FD-LC、FD-LCV）の維持管理は種類や本数によって異なります。参考としては芝生の維持管理スケジュールをご参照ください。

※芝生は品種や生育状態などで、刈込み回数変動するため詳細についてはお問合せください。

※作業時には、ルーフトレイン周りの点検、清掃、防水層（立上り部・表面）の点検も合わせて実施致します。

※地域の気候や植物の生育状況に応じて多少の変更があります。

※生育当初（芝生は特に根付くまでの約1ヶ月）は植栽に異常がないかこまめな点検をお願いします。

※植物の植付後は初期灌水をたっぷりとするようにしてください。